



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA DOS COQUEIROS

CNPJ nº. 44.229.805/0001-87 - Rua Joaquim Lopes Ferreira, nº. 489 - Centro
Cássia dos Coqueiros – SP Cep: 14260-000 – PABX: (16) 3669-1123 / (16) 3669-1201
E-mail: prefeitura@cassiadoscoqueiros.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma “Escola Cantinho Feliz.”

Proprietário: Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros.

Local: Rua São Paulo, nº32, Dom Romeu Alberti, Cássia dos Coqueiros/SP.

01 – Placa de obra e bota fora: Execução e instalação de placa de obra em local indicado por responsáveis municipais. Bota fora de material por meio de caçamba.

02 – Alambrando existente: Reparo alambrado existente no local incluindo material e mão de obra. E pintura do mesmo com tinta à base de água em estrutura metálica alambrado e portão de acesso, a cor será escolhida pela municipalidade.

03 – Execução de pátio externo: Limpeza e raspagem do local, lastro de 3 cm, de areia, lona plástica, lastro de pedra britada 8 cm, concreto usinado, FCK = 25 Mpa na espessura de 10 cm, este concreto será lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e / ou enchimento, armadura em tela soldada de aço – tela Q 92 colocada para evitar trinca e rachaduras na base do pátio, corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para piso de 3 em 3 metros, nivelamento de piso cimentado para pintura – lixamento e limpeza af_05/20, pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual 2 demãos, incluso primer epóxi. Af_02/2021 pintura tipo quadra poli esportiva e reparo e poda de grama existente no local.

04 – Forro de PVC: Fornecimento de material e instalação de forro de pvc em régua, frisado e estrutura para cobertura do pátio.

05 – Telhado existente reparos: Fornecimento de material tipo troca de telhas quebradas e mão de obra para manutenção em telhado reforço em estrutura se necessária reparos em calhas e rufos.

06 – Reparo Hidráulica: Fornecimento de mão de obra e material básico para reparos na hidráulica dos sanitários e cozinha.

07 – Instalação de divisórias e reparos nas existentes: Fornecimento de material e mão de obra, para reparos em painéis de divisórias existentes in loco e construção de dois fechamentos sendo um deles separando uma sala em duas e acesso a sala de aula com um hall com porta e kit maçaneta.

08 – Pintura interna e externa: Preparo de superfície para recebimento de pintura. Aplicação de tinta Esmalte a base de água no barrado em paredes na altura de 1,90m e duas demãos de pintura em Látex aplicado em paredes na altura de 1,10m, contemplando paredes internas, externas, venezianas, portas, piso e forro, a cor a será definida pela gestão municipal. Considerar pintura artística com nome da escola na fachada principal do prédio existente.

09 – Limpeza: Remoção geral de entulhos após o término da obra e lavagem do local.

Obs: Atendendo todos as normas federais, estaduais, municipais e NBRs e ABNTs da construção civil

Cássia dos Coqueiros, 09 de julho de 2022.

ENG. VALDIR ALMEIDA DA SILVA
Sec. de Obras, Transp. Serv. Pub. Infra.

GABRIEL RODRIGUES VIEIRA SILVA
Arquiteto Urbanista - CAU nº A99642-4